

## Passage supérieur des Grands-Champs – OA 604 Autoroute de contournement – RN1a



Date des travaux	1991 - 1992
Maître de l'ouvrage	Département des Travaux Publics - Genève
Coût de l'opération	2.2 mio CHF
Caractéristiques du projet	Pont routier pour chaussée à 2 voies. Longueur totale 110 m. Portée principale 42.0 m. Caisson en béton précontraint. Béquilles inclinées fondées sur semelles et butées sur parois moulées.